

Evaluering af forlængelse af svingbaner og anlæg af ny højresvingsbane ved Tilst



Problem

Både morgen og eftermiddag var der i det vestlige rampekryds kø på frakørselsrampen med periodevis tilbagestuvning til motorvejen. Venstresvingsbanen på frakørselsrampen var for kort. Om eftermiddagen var der kø på Borumvej.

Projektbeskrivelse

Vejdirektoratet har i 2013 forlænget venstresvings- og højresvingsbaner i rampekryds ved Tilst, etableret ny højresvingsbane på Borumvej samt tilpasset signalprogrammet til de nye forhold.

Pris

Prisen for projektet er 1,6 mio. kr.

Tidsbesparelse

Tidsbesparelserne er mindre end forventet, fordi der er sket et fald i trafikken. Om morgenen er der få gange, hvor bilister må vente en ekstra omgang for grønt lys.

Samfundsøkonomi

Samfundsøkonomiske beregninger med udgangspunkt i en eftertælling fra 2014 giver en intern rente på 12 %.